

Gemeente Rotselaar
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Tel. 016 61 63 11
info@rotselaar.be
www.rotselaar.be

uw kenmerk

ons kenmerk
2022-217

datum
11/04/2022

contactpersoon
Lieve Van Meerbeek

telefoon
016 61 64 34

e-mail
werken@rotselaar.be

Riolerings- en wegenisproject Eektstraat, Eektweg en Gemeentepad – stand van zaken

Geachte mevrouw, mijnheer

Met deze brief willen wij u graag een volgende stand van zaken geven over het riolerings- en wegenisproject Eektstraat, Eektweg en Gemeentepad.

Dit project realiseert de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel waardoor het vuile afvalwater en het regenwater afzonderlijk zullen worden opgevangen. Het afvalwater wordt daarbij eerst afgevoerd naar het waterzuiveringsstation waar het wordt gezuiverd vooraleer het terug naar de beken en rivieren gaat. Het regenwater wordt apart opgevangen, gebufferd en langzaam afgevoerd naar de waterlopen. Dit project is dus van groot ecologisch belang en past in het gemeentelijke klimaattactieplan. Daarnaast realiseert het project ook een nieuwe weginfrastructuur voor een leefbare en veilige woonbuurt.

Sanering

In november 2021 werd er gestart met de grootschalige sanering van de historische stortplaats op het einde van de Eektstraat. Deze sanering zuivert de vervuilde grond wat goed is voor het milieu en de leefomgeving.

In de week van 11 april 2022 wordt het resterende stortmateriaal verder afgegraven. Dit materiaal wordt getransporteerd naar de site van aannemer DCA in Grobbendonk. Hierbij worden alle noodzakelijke veiligheids- en preventiemaatregelen in acht genomen. Bij de aanmer (DCA Grobbendonk) wordt de aarde afgezeefd en verder uitgesorteerd. De restmaterialen worden vervolgens afgevoerd naar een erkende stortplaats.

Riolerings- en wegenisproject: fasering

Het volledige riolerings- en wegenisproject wordt opgesplitst in deelfases waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid van de woningen.

Fase 1: van achteraan Eektstraat tot kruising met Eektweg

Een eerste fase binnen de eigenlijke riolerings- en wegeniswerken start achteraan in de Eektstraat. Deze eerste fase gaat tot aan de Eektweg. In deze eerste fase blijft het kruispunt met de Eektweg voorlopig open voor het verkeer.

In de week van 19 april wordt er een droogzuiging geplaatst achteraan in de Eektstraat.

In deze eerste fase wordt er vervolgens in de week van 25 april gestart met de opbraak van de rijweg.

Aansluitend wordt de riolering aangelegd in dit deel van de Eektstraat. De aanleg van de riolering start achteraan de Eektstraat en loopt door tot aan het Gemeentepad. Nadien in de zone van het Gemeentepad tot aan de Eektweg. Het wegdek van het kruispunt van de Eektstraat met de Eektweg blijft in deze fase behouden en blijft open voor verkeer.

In eerste instantie wordt de DWA-riolering (vuil afvalwater) aangelegd en nadien de RWA-riolering (regenwater). Dan volgen de huisaansluitingen om nadien de onderfundering aan te leggen en een onderlaag asfaltverharding.

Er wordt momenteel ingeschat dat de werken van deze eerste fase kunnen afgerond worden rond september van dit jaar.

Nadien volgen ook de volgende fasen van dit riolerings- en wegenisproject.


Tijdens de uitvoering van de werken communiceert de aannemer verder met in detail met de bewoners over de vordering van de werken.

Opgelet: deze planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).


Voor verdere vragen en inlichtingen kan u terecht bij de dienst Werken via bovenstaande contactgegevens.

Wij hopen u hiermee goed te informeren.

Hoogachtend



An Craninckx
algemeen directeur



Jelle Wouters
burgemeester